

Empreendimento: **My Miguel Yunes**

Endereço: **Rua Miguel Yunes, s/nº, Jardim Sabará, São Paulo – SP**

MEMORIAL DESCRITIVO DE CLIENTES

Serão construídas 03 (três) torres de apartamentos residenciais com 21 pavimentos (térreo + 20 pavimentos tipo) cada. Serão ao todo 720 (setecentas e vinte) unidades habitacionais, sendo que 698 (seiscentas e noventa e oito) unidades representarão a planta tipo com 02 (dois) dormitórios e 22 (vinte e duas) unidades serão adaptadas a pessoas com deficiência (PCD).

O empreendimento possuirá: 01 (uma) vaga descoberta destinadas à carga e descarga.

A área comum coberta do condomínio será composta por: churrasqueira, salão de festas, fitness, bicicletário(s), mercadinho – sistema “pay per use”, lavanderia coletiva de apoio – sistema “pay per use”, cinema, brinquedoteca, cross fit, praça de jogos, lounge, pet care e oficina. A área comum descoberta será composta por: praça de acesso, churrasqueira, praça do fogo, apoio salão de festas, apoio churrasqueira(s), play baby, playground, quadra, pet place, redário / bosque, praça de convivência e espaços de uso comum integrados ao projeto de paisagismo.

1. ESPAÇOS DE USO COMUM

As áreas comuns serão entregues equipadas e/ou decoradas conforme descrição a seguir:

1.1 ÁREAS EXTERNAS – DESCOBERTAS

CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES:

Piso: Cimentado e/ou intertravado

RAMPAS DE PEDESTRES:

Piso: Cimentado e/ou intertravado

CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DESCOBERTA:

Piso: Pavimentação asfáltica ou intertravado

ÁREA DOS RESERVATÓRIOS INFERIORES:

Piso: Cimentado

Fechamento: Alambrado sobre base de alvenaria

PRAÇA DE ACESSO:

Piso: Pedrisco e/ou gramado e/ou intertravado

Mobiliário: Banco moldado *in loco*

CHURRASQUEIRA DESCOBERTA:

Piso: Pedrisco e/ou gramado
Equipamentos: Bancada em pedra natural com cuba em aço inox
01 Churrasqueira
Metais: Torneira
Mobiliário: Banco moldado *in loco* ou banco pré-moldado de concreto
Bancada em pedra natural
05 Banquetas altas
02 Mesas com 02 cadeiras cada
02 Mesas com 04 cadeiras cada
01 Mesa com 02 cadeiras
03 Ombrelones

PRAÇA DO FOGO:

Piso: Pedrisco e/ou gramado
Mobiliário: Banco moldado *in loco* ou banco pré-moldado de concreto
Lareira moldada *in loco*

APOIO SALÃO DE FESTAS:

Piso: Cimentado ou intertravado
Mobiliário: Banco moldado *in loco* ou banco pré-moldado de concreto
Decoração: 03 Mesas com 02 pufes cada

APOIO DAS CHURRASQUEIRAS:

Piso: Cimentado ou intertravado
Mobiliário: Banco moldado *in loco* ou banco pré-moldado de concreto
Decoração: 02 Mesas com 02 cadeiras cada

PLAY BABY:

Piso: Gramado e/ou emborrachado
Equipamentos: Serão entregues 03 equipamentos de play baby certificados pela norma vigente
Mobiliário: 01 Banco

PLAGROUND:

Piso: Gramado e/ou emborrachado
Equipamentos: Será entregue 01 equipamento de playground certificado pela norma vigente
Mobiliário: 01 Banco

QUADRA:

Piso: Gramado
Fechamento: Alambrado
Equipamentos: 02 Traves de gol

PET PLACE:

Piso: Gramado
Mobiliário: 01 Obstáculo - Slalom
01 Obstáculo – Túnel
01 Obstáculo - Pneu
01 Hidrante sanitário
02 Bancos

REDÁRIO:

Piso: Pedrisco e/ou gramado e/ou intertravado
Mobiliário: 02 Redes de descanso
01 Banco
02 Cadeiras
01 Mesa de apoio

PRAÇA DE CONVIVÊNCIA:

Piso: Pedrisco e/ou gramado e/ou intertravado
Mobiliário: Banco moldado in loco

1.2. ÁREAS EXTERNAS – COBERTAS**PORTARIA:**

Piso: Cerâmica com rodapé
Paredes: Pintura sobre gesso
Teto: Textura sobre laje
Equipamentos: Bancada

W.C. PORTARIA:

Piso: Cerâmica
Paredes: Cerâmica em todas as paredes
Teto: Textura sobre laje
Equipamentos: Bacia de louça com caixa acoplada
Lavatório de louça
Metais: Torneira

PULMÃO DE SEGURANÇA:

Piso: Intertravado ou cimentado
Teto: Textura sobre laje
Fechamento: Gradil em ferro com pintura

DG:

Piso: Cimentado
Paredes: Pintura e/ou textura sobre bloco
Teto: Concreto aparente *in natura*

ABRIGOS DE LIXO:

Piso: Cerâmica
Paredes: Cerâmica em todas as paredes
Teto: Textura sobre laje

CASA DE BOMBAS (RESERVATÓRIOS):

Piso: Cimentado
Paredes: Pintura e/ou textura sobre bloco
Teto: Concreto aparente *in natura* ou textura sobre laje

CHURRASQUEIRA:

Piso: Cerâmica ou porcelanato com rodapé
Paredes: Pintura sobre gesso e/ou cerâmica
Teto: Textura sobre laje
Metais: Torneira
Equipamentos: Bancada em pedra natural com cuba de aço inox
01 Freezer
01 Churrasqueira
01 Forno de pizza
Decoração: 01 Mesa com 09 cadeiras
Bancada em pedra natural
03 banquetas altas
Banco moldado *in loco*
02 mesas com 02 pufes cada
Prateleiras

SALÃO DE FESTAS:

Piso: Cerâmica, porcelanato, laminado ou vinílico com rodapé
Paredes: Pintura sobre gesso
Teto: Pintura sobre forro de gesso
Metais: Torneira
Equipamentos: Bancada em pedra natural com cuba de aço inox
Bancada em pedra natural
01 Cervejeira
Decoração: 02 Sofás em módulos
02 Bancos
04 Poltronas
02 Mesas de centro
03 Mesas com 04 cadeiras cada
01 Mesa
3 Banquetas alta
Prateleiras

COPA DO SALÃO DE FESTAS:

Piso:	Cerâmica ou porcelanato com rodapé
Paredes:	Pintura sobre gesso
Teto:	Pintura sobre forro de gesso
Equipamentos:	Bancada em pedra natural com cuba de aço inox
Metais:	Torneira
Decoração:	01 Fogão 04 bocas
	01 Geladeira

CIRCULAÇÃO DO EDIFÍCIO DE LAZER:

Piso:	Cerâmica, porcelanato, laminado ou vinílico com rodapé
Paredes:	Pintura sobre gesso
Teto:	Textura sobre laje ou pintura sobre forro de gesso

ESCADA DO EDIFÍCIO DE LAZER:

Piso:	Laje acabada com pintura ou cerâmica com rodapé
Paredes:	Pintura sobre gesso ou textura sobre bloco
Teto:	Textura sobre laje
Equipamentos:	Corrimão em ferro com pintura

DEPÓSITO:

Piso:	Laje acabada
Paredes:	Pintura sobre gesso
Teto:	Textura sobre laje

DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA:

Piso:	Cerâmica com rodapé
Paredes:	02 Fiadas de cerâmica sobre o tanque e, no restante e demais paredes, pintura sobre gesso
Teto:	Textura sobre laje
Equipamentos:	Tanque em mármore sintético ou louça
Metais:	Torneira

W.C. PCD DO EDIFÍCIO DE LAZER:

Piso:	Cerâmica ou porcelanato com rodapé
Paredes:	Pintura sobre gesso
Teto:	Textura sobre laje ou pintura sobre forro de gesso
Equipamentos:	Tampo em pedra natural
	Cuba em louça
	Bacia de louça com caixa acoplada
Metais:	Torneira e Barras de apoio

FITNESS:

Piso:	Cerâmica, laminado, vinílico ou porcelanato com rodapé
Paredes:	Pintura sobre gesso
Teto:	Pintura sobre forro de gesso
Equipamentos:	01 Bicicleta ergométrica
	01 Elíptico
	02 Esteiras
	01 Banco de supino
	01 Cavalete para agachamento
	01 Estação de musculação
	02 Colchonetes
	02 Bolas de Pilates
	01 Banco reto
	01 Mini cama elástica
	01 Kit de anilhas emborrachadas e suporte
	01 Kit de halteres e suporte
	01 Suporte para barras
	01 Espalder
	01 Caixa para salto
	02 Argolas
	01 TV e suporte
Decoração:	Espelho

1.3. ÁREAS COMUNS INTERNAS TORRES – PAVIMENTO TÉRREO
HALL DE ENTRADA:

Piso:	Cerâmica ou porcelanato com rodapé
Paredes:	Pintura sobre gesso
Teto:	Textura sobre laje ou pintura sobre forro de gesso

ESCADA DA TORRE:

Piso:	Laje acabada com pintura
Paredes:	Pintura e/ou textura sobre bloco
Teto:	Textura sobre laje
Equipamentos:	Corrimão em ferro com pintura

CENTRO DE MEDIÇÃO:

Piso:	Laje acabada
Paredes:	Pintura e/ou textura sobre bloco
Teto:	Concreto aparente <i>in natura</i> ou textura sobre laje

SALA DE PRESSURIZAÇÃO:

Piso:	Laje acabada
Paredes:	Pintura e/ou textura sobre bloco
Teto:	Concreto aparente <i>in natura</i> ou textura sobre laje

ANTECÂMARA:

Piso:	Laje acabada
Paredes:	Pintura e/ou textura sobre bloco
Teto:	Concreto aparente <i>in natura</i> ou textura sobre laje

DEPÓSITO:

Piso: Laje acabada
Paredes: Pintura sobre gesso
Teto: Textura sobre laje

DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA:

Piso: Cerâmica com rodapé
Paredes: 02 Fiadas de cerâmica sobre o tanque e, no restante e demais paredes, pintura sobre gesso
Teto: Textura sobre laje
Equipamentos: Tanque em mármore sintético ou louça
Metais: Torneira

COPA DE FUNCIONÁRIOS:

Piso: Cerâmica com rodapé
Paredes: Pintura sobre gesso
Teto: Pintura sobre forro de gesso
Equipamentos: Bancada e cuba em mármore sintético
01 Fogão 04 bocas
01 Geladeira
Metais: Torneira

ADMINISTRAÇÃO:

Piso: Cerâmica ou porcelanato com rodapé
Paredes: Pintura sobre gesso
Teto: Textura sobre laje ou pintura sobre forro de gesso

VESTIÁRIO PCD:

Piso: Cerâmica
Paredes: Cerâmica em todas as paredes
Teto: Textura sobre laje ou pintura sobre forro de gesso
Equipamentos: Bacia de louça com caixa acoplada
Lavatório de louça
Metais: Torneira
Barras de apoio e assento para chuveiro

W.C. PCD:

Piso: Cerâmica
Paredes: Pintura sobre gesso
Teto: Textura sobre laje ou pintura sobre forro de gesso
Equipamentos: Tampo em pedra natural
Cuba em louça
Bacia de louça com caixa acoplada
Metais: Torneira
Barras de apoio

BICICLETÁRIO(S):

Piso: Cimentado ou intertravado
Vagas: Suportes com ganchos para bicicleta
Teto: Concreto aparente com pintura
Equipamentos: Suportes com ganchos para bicicleta

MERCADINHO – SISTEMA “PAY PER USE”:

Piso: Cerâmica, laminado, vinílico ou porcelanato com rodapé
Paredes: Pintura sobre gesso e/ou revestimento
Teto: Pintura sobre forro de gesso

LAVANDERIA COLETIVA DE APOIO – SISTEMA “PAY PER USE”:

Piso: Cerâmica, laminado, vinílico ou porcelanato com rodapé
Paredes: Pintura sobre gesso e/ou revestimento
Teto: Concreto aparente com pintura
Equipamentos: Bancada em pedra natural
03 Tanques de encaixe
02 Lavadoras
02 Secadoras
Metais: Torneiras
Decoração: 01 Bancada em pedra natural com 06 banquetas alta
04 Poltronas
01 Mesa de centro

CINEMA:

Piso: Cerâmica, laminado, vinílico ou porcelanato com rodapé
Paredes: Pintura sobre gesso
Teto: Concreto aparente com pintura
Equipamentos: 01 Projetor c suporte
Decoração: 04 Poltronas
01 Mesa de centro
02 Mesas laterais
12 Pufes

BRINQUEDOTECA:

Piso: Cerâmica, laminado, vinílico, grama sintética e/ou porcelanato com rodapé
Paredes: Pintura sobre gesso
Teto: Concreto aparente com pintura
Decoração: 01 Gangorra infantil
02 Balanços suspensos
01 Casinha infantil
01 Jogo amarelinha
01 Arara de roupas
04 Pufes
01 Tabela de basquete
01 Mesa infantil com 04 cadeiras infantis

CROSS FIT:

Piso: Emborrachado e/ou intertravado
Paredes: Pintura sobre gesso
Teto: Concreto aparente com pintura
Decoração: 01 Kit tatame
02 Argolas suspensas
01 Corda de escalada
01 Saco de pancada com suporte
01 Gaiola power rack
01 Espalдар
02 Caixas para salto

PRAÇA DE JOGOS :

Piso: Intertravado
Paredes: Pintura sobre gesso
Teto: Concreto aparente com pintura
Decoração: 01 Mesa de pebolim
01 Mesa de ping pong
01 Tabela de basquete

LOUNGE:

Piso: Cerâmica, laminado, vinílico ou porcelanato com rodapé
Paredes: Pintura sobre gesso
Teto: Concreto aparente com pintura
Decoração: 03 Mesas de centro
08 Pufes
Banco moldado *in loco*
02 Mesas altas com 03 banquetas altas cada
01 Mesa de sinuca
04 Poltronas
01 Mesa de carteador com 05 cadeiras

PET CARE:

Piso: Cerâmica, laminado, vinílico ou porcelanato com rodapé
Paredes: Pintura sobre gesso e/ou cerâmica
Teto: Concreto aparente com pintura
Equipamentos: Bancada em pedra natural
01 Chuveiro elétrico
01 Secador pet
03 Portões pet

OFICINA:

Piso: Cimentado ou intertravado
Paredes: Pintura sobre gesso
Teto: Concreto aparente com pintura
Equipamentos: Bancada em pedra natural
Decoração: 01 Painei
01 Kit de ferramentas
03 Banquetas altas

1.4. ÁREAS COMUNS INTERNAS TORRES – PAVIMENTO TIPO

HALL DO TIPO E CIRCULAÇÃO:

Piso:	Cerâmica ou porcelanato com rodapé
Parede:	Pintura sobre gesso
Teto:	Textura sobre laje e/ou pintura sobre forro de gesso

ESCADA DA TORRE:

Piso:	Laje acabada com pintura
Paredes:	Pintura e/ou textura sobre bloco
Teto:	Textura sobre laje
Equipamentos:	Corrimão em ferro com pintura

2. DEPENDÊNCIAS DE USO PRIVATIVO

As áreas privativas serão entregues conforme descrição a seguir:

2.1. ÁREA PRIVATIVA - APARTAMENTO TIPO

SALA DE ESTAR E JANTAR:

Piso:	Laje acabada
Parede:	Pintura sobre gesso
Teto:	Textura sobre laje

CIRCULAÇÃO:

Piso:	Laje acabada
Paredes:	Pintura sobre gesso
Teto:	Textura sobre laje

DORMITÓRIOS:

Piso:	Piso laminado
Parede:	Pintura sobre gesso
Teto:	Textura sobre laje

COZINHA:

Piso:	Laje acabada
Parede:	Barrado cerâmico sobre a bancada e, no restante e demais paredes, pintura sobre gesso
Teto:	Textura sobre e pintura sobre sanca de gesso
Equipamentos:	Bancada e cuba em aço inox ou em mármore sintético ou bancada em granito com cuba em aço inox
Metais:	Torneira

ÁREA DE SERVIÇO:

Piso:	Cerâmica com rodapé
Parede:	Cerâmica na parede hidráulica, na lateral do shaft e na parede do caixilho (quando aplicável). Nas demais paredes, pintura sobre gesso
Teto:	Textura sobre e pintura sobre sanca de gesso
Equipamentos:	Tanque em mármore sintético ou louça
Metais:	Torneira

BANHO:

Piso:	Cerâmica com rodapé
Paredes:	Cerâmica na parede hidráulica e no box, nas demais paredes, pintura sobre gesso
Teto:	Pintura sobre forro de gesso
Equipamentos:	Bacia de louça com caixa acoplada Lavatório de louça
Metais:	Torneira

2.2. ÁREA PRIVATIVA – APARTAMENTO ADAPTADO PARA PCD

Será executado conforme exigência da Norma ABNT 9050 vigente e das leis municipais, estaduais e federais obrigatórias.

SALA DE ESTAR E JANTAR:

Piso:	Laje acabada
Paredes:	Pintura sobre gesso
Teto:	Textura sobre laje

CIRCULAÇÃO:

Piso:	Laje acabada
Paredes:	Pintura sobre gesso
Teto:	Textura sobre laje

DORMITÓRIO:

Piso:	Piso laminado
Parede:	Pintura sobre gesso
Teto:	Textura sobre laje

COZINHA:

Piso:	Laje acabada
Parede:	Barrado cerâmico sobre a bancada e, no restante e demais paredes, pintura sobre gesso.
Teto:	Textura sobre laje e pintura sobre sanca de gesso
Equipamentos:	Bancada e cuba em aço inox ou em mármore sintético
Metais:	Torneira

ÁREA DE SERVIÇO:

Piso:	Cerâmica com rodapé
Parede:	Cerâmica na parede hidráulica, na lateral do shaft e na parede do caixilho (quando aplicável). Nas demais paredes, pintura sobre gesso
Teto:	Textura sobre laje e pintura sobre sanca de gesso
Equipamentos:	Tanque em louça ou mármore sintético
Metais:	Torneira

BANHO:

Piso:	Cerâmica
Paredes:	Cerâmica em todas as paredes
Teto:	Pintura sobre forro de gesso
Equipamentos:	Bacia de louça com caixa acoplada Lavatório de louça
Metais:	Torneira

3. SISTEMAS CONSTRUTIVOS**3.1. SISTEMA ESTRUTURAL**

O empreendimento será executado em **ALVENARIA ESTRUTURAL**, de acordo com o projeto e atendendo às normas vigentes.

Por exigência do sistema construtivo são **PROIBIDAS** quaisquer alterações tais como: quebras, demolições de paredes, aberturas de vãos, alterações nos pontos elétricos e hidráulicos ou instalação de aparelhos de ar-condicionado em locais não especificados em projeto após o recebimento da unidade, pois comprometerão a estabilidade da estrutura da edificação e poderão causar patologias.

3.2. VEDAÇÕES

As paredes não estruturais de vedação serão executadas em alvenaria de blocos de concreto e/ou fechamento em *drywall* ou material similar conforme projeto executivo.

3.3. FUNDAÇÕES

As fundações serão executadas de acordo com projeto realizado por profissional devidamente capacitado.

3.4. COBERTURAS

As coberturas das torres serão em telhas de fibrocimento e trechos em laje impermeabilizada.

Nas edificações de apoio, a cobertura poderá ser executada em laje impermeabilizada, laje com cobertura de fibrocimento ou telhado em estrutura de madeira e/ou metálica e cobertura em telha cerâmica (a ser especificado em projeto arquitetônico).

4. ACABAMENTOS

4.1. FORROS E COBERTURAS

Os forros serão executados em placas de gesso liso nos ambientes previstos com acabamento em pintura. A existência de forros e/ou sancas nos ambientes dependerá da necessidade, conforme projetos executivos.

4.2. ESQUADRIAS E VIDROS

As unidades terão seus caixilhos em alumínio com vidros lisos e incolores, exceto nos banheiros que terão vidros do tipo fantasia. As portas de acesso às áreas externas também serão em alumínio.

4.3. ESQUADRIAS DE MADEIRA

As portas e batentes das unidades privativas e algumas áreas internas comuns (conforme especificado em projeto executivo) terão acabamento liso em madeira e/ou em MDF.

4.4. FERRAGENS

As maçanetas e dobradiças das esquadrias de madeira terão acabamento cromado ou pintado.

4.5. ACABAMENTOS ELÉTRICOS

Os espelhos (interruptores e tomadas) serão em policarbonato e/ou poliestireno em todos os ambientes.

4.6. LOUÇAS

As louças serão fabricadas em cerâmica e/ou mármore sintético. A bacia terá caixa acoplada. Para ambientes adaptados à PCD serão previstos equipamentos específicos, de acordo com a NBR 9050 em sua versão vigente na data do protocolo do Projeto em Prefeitura.

4.7. METAIS

Os metais serão entregues com acabamento cromado. Para ambientes adaptados à PCD serão previstos equipamentos específicos, de acordo com a NBR 9050 em sua versão vigente na data do protocolo do Projeto em Prefeitura.

4.8. REVESTIMENTOS CERÂMICOS

As cerâmicas e porcelanatos terão acabamento acetinado ou brilhante ou fosco ou antiderrapante. A dimensão e a cor dos revestimentos serão conforme especificação do projeto executivo de arquitetura. As características físicas e químicas dos revestimentos atenderão às especificações técnicas da norma pertinente em sua versão vigente na data do protocolo do Projeto em Prefeitura.

4.9. ILUMINAÇÃO

Serão entregues as luminárias das áreas comuns, conforme especificação do projeto executivo de Arquitetura e/ou Paisagismo.

4.10. PORTÕES E GRADIS

A automatização dos portões da entrada de pedestres será instalada e entregue em funcionamento (com controle na guarita). Os portões e gradis ornamentais do empreendimento serão executados em ferro com pintura, conforme desenho previamente definido em projeto. Não serão entregues controles individuais.

4.11. SOLEIRAS / BAGUETES

Nos ambientes serão instaladas soleiras e baguetes em pedra natural ou no mesmo material do piso, sempre que houver mudança de piso e/ou sistema de impermeabilização.

4.12. PEITORIL / PINGADEIRA

Serão instalados peitoris em pedra natural nos caixilhos que possuem face para áreas externas.

4.13. IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ÁREAS MOLHADAS

O banheiro e a área de serviço das unidades serão entregues com impermeabilização sob o piso cerâmico.

4.14. FACHADAS

As fachadas serão acabadas com textura sobre massa única ou em Monocapa.

As divisas serão executadas em alambrado, gradil, em bloco de concreto com pintura ou textura, alvenaria, muro pré-moldado ou similar e terão altura conforme projeto de arquitetura.

Conforme Instrução Técnica 09/19 de 04 de julho de 2020 do Corpo de Bombeiros de SP, não poderão ser executados fechamentos em vidro nos terraços. O Descumprimento está sujeito a não renovação do AVCB.

5. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS

5.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serão executadas e entregues conforme projeto específico que deverá atender às exigências municipais, da concessionária local e das normas vigentes.

5.2. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serão executadas conforme projeto específico que deverá atender às exigências municipais, da concessionária local e das normas vigentes. Será entregue previsão para medição individualizada.

5.3. INSTALAÇÕES DE GÁS

Serão executadas conforme projeto específico que deverá atender às exigências municipais, da concessionária local e das normas vigentes. Será entregue previsão para medição individualizada. Os medidores individuais ficarão a cargo dos adquirentes das unidades.

5.4. AQUECIMENTO DE ÁGUA

Para as unidades privativas final 03, 04, 09 e 10 serão entregues ponto e tubulação para aquecimento a gás, determinados conforme dimensionamento do projeto de instalações e normas vigentes. O chuveiro e o aquecedor de passagem a gás não serão entregues.

Para as demais unidades privativas não há previsão para aquecimento de água. O aquecimento dos chuveiros das unidades privativas será através de chuveiro elétrico. Será entregue ponto elétrico determinado conforme dimensionamento do projeto de instalações e normas vigentes. O chuveiro não será entregue.

5.5. SINAL DE TV / TELEFONE

Será executada a infraestrutura (tubulação seca) para futura instalação de telefone e TV a cabo, que ficará a cargo do proprietário e/ou do Condomínio.

Serão entregues os seguintes pontos:

- ✓ TV: 01 ponto em um dormitório e 01 ponto na sala de estar.
- ✓ Telefone: 01 ponto em um dormitório e 01 ponto na sala de estar.

5.6. SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA

Será entregue um sistema eletrônico sem fios para comunicação interna (interfonia) que fará a comunicação da portaria com um telefone fixo e/ou um celular do proprietário.

Não contempla fornecimento de aparelhos.

Para a comunicação das unidades PCD, áreas de convivência e escadaria (reco para cadeirante) será entregue um sistema convencional analógico com fios e serão fornecidos os aparelhos.

5.7. EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

Serão instalados todos os equipamentos necessários ao combate e prevenção a incêndios, conforme normas e exigências do Corpo de Bombeiros e projeto aprovado no mesmo.

5.8. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

O empreendimento será dotado de sistema de proteção contra descargas atmosféricas conforme detalhes e especificações do projeto de instalações elétricas e normas vigentes.

5.9. AR-CONDICIONADO

Para as unidades privativas **NÃO** está prevista carga elétrica para ar-condicionado e **NÃO** será permitida a instalação de nenhum tipo de equipamento, mesmo a cargo do proprietário ou condomínio. Para as áreas de lazer cobertas e a portaria será previsto carga/dimensionamento e dreno para aparelho tipo split, estando excluídos a rede frigorígena e cabeamento. Os aparelhos das áreas de lazer cobertas e da portaria não estão inclusos e deverão ser instalados pelo condomínio.

6. OBSERVAÇÕES GERAIS

- a) No interesse do bom andamento da obra, a Construtora poderá substituir os equipamentos ou materiais que faltarem no mercado na época de sua aquisição ou que se tornarem inacessíveis desde que mantida a mesma qualidade, podendo inclusive as áreas comuns sofrer pequenas alterações ditadas pela melhor solução técnica ou estética.
- b) Materiais naturais como pedras e madeiras, estão sujeitos a diferenças de tonalidades.
- c) Os layouts, mobiliários, cores, paginações de acabamentos, e vegetação apresentados nas imagens de vendas e maquete do empreendimento são ilustrativos. A Construtora reserva-se o direito de atualizar a estética da decoração e do paisagismo desses ambientes, bem como de substituir elementos por necessidades técnicas. Em virtude do grande número de lançamentos de materiais e equipamentos novos, ou de produtos que tenham saído de linha na época da construção, a Construtora reserva-se o direito de substituir alguns dos itens apresentados neste memorial por outros de qualidade equivalente.
- d) As imagens, ilustrações, artes, perspectivas, plantas humanizadas e maquetes referentes ao imóvel apresentadas no stand de vendas, folders, material publicitário, outdoors, anúncios ou qualquer outra forma de veiculação são ilustrativas e artísticas, podendo apresentar variações em relação à obra final em função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequabilidades técnicas ou do atendimento a postulados legais.
- e) As áreas comuns serão entregues mobiliadas conforme previsto neste memorial descritivo.
- f) Não está prevista a execução de ralo nas cozinhas.
- g) Os quadros de luz, tomadas, interruptores e registros de comando das instalações hidráulicas, poderão estar localizados em locais diferentes daqueles representados no modelo do stand de vendas.
- h) As instalações elétricas preveem pontos de tomada com voltagens pré-definidas (110V). Não é possível a alteração da voltagem das mesmas.

- i) Recomendamos a instalação de fogão de quatro bocas.
- j) Não está prevista infraestrutura para instalação de coifa na cozinha. O empreendimento oferece ponto elétrico para instalação de depurador de ar.
- k) As dimensões assinaladas nas plantas de vendas são de face a face com acabamento. Poderão ocorrer variações de ordem técnica nos projetos e na execução em até 5% conforme disposto no Art.500 do Código Civil Brasileiro.
- l) Não serão permitidas visitas à obra, por parte dos senhores adquirentes. O Departamento Comercial da Construtora enviará comunicado agendando uma visita coletiva em data oportuna, se necessário.
- m) As condições de garantia, uso e manutenção do imóvel são as constantes no manual do proprietário e manual do síndico, que serão entregues junto com as chaves da unidade privativa.