

Empreendimento: **Guedala Park III**

Endereço: **Avenida Francisco Morato, s/n, Jardim Guedala, São Paulo –SP**

MEMORIAL DESCRITIVO DE CLIENTES

Serão construídas 03 (três) torres de apartamentos residenciais, sendo 02 (duas) torres com 17 pavimentos (térreo + 16 pavimentos tipo) cada e 01 (uma) torre com 21 (vinte e um) pavimentos (térreo + 20 pavimentos tipo). Serão ao todo 498 (quatrocentos e noventa e oito) unidades habitacionais, sendo que 482 (quatrocentos e oitenta e duas) unidades representarão a planta tipo com 02 (dois) dormitórios e 16 (dezesesseis) unidades com 01(um) dormitório que serão adaptadas a pessoas com deficiência (PCD).

O empreendimento possuirá: 116 (cento e dezesseis) vagas de automóveis, sendo 112 (cento e doze) para automóveis cobertas, 03 (três) vagas cobertas destinadas à PCD, 01 (uma) vaga coberta para zelador, 21 (vinte) vagas cobertas de moto e 23 (vinte) vagas cobertas para bicicletas.

A área comum coberta do condomínio será composta por: Salão de festas, salão de jogos, churrasqueira, easy market – sistema “pay per use”, coworking, sport bar, lavanderia coletiva de apoio – sistema “pay per use”, fitness, sala multifuncional, pet care, bicicletário, brinquedoteca e playbaby.

A área comum descoberta será composta por: Mini play festas, lounge festas, churrasqueira gourmet, apoio churrasqueira, playground, solário, fitness externo, lounge lareira, wine garden, pet place e espaços de uso comum integrados ao projeto de paisagismo.

1. ESPAÇOS DE USO COMUM

As áreas comuns serão entregues equipadas e/ou decoradas conforme descrição a seguir:

1.1 ÁREAS EXTERNAS DESCOBERTAS – PAVIMENTO TÉRREO

CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES:

Piso: Intertravado

RAMPA DE PEDESTRES:

Piso: Intertravado

CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DESCOBERTA:

Piso: Intertravado

RAMPA DE VEÍCULOS DESCOBERTA:

Piso: Intertravado

PET PLACE:

Piso: Gramado

1.2. ÁREAS EXTERNAS DESCOBERTAS – PRIMEIRO PAVIMENTO

CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES:

Piso: Intertravado

MINI PLAY FESTAS:

Piso: Emborrachado

Equipamentos: 02 Gangorras
01 Casinha Petit

Mobiliário: 01 Banco

LOUNGE FESTAS:

Piso: Intertravado

Mobiliário: 03 Sofás
02 Mesas laterais
01 Mesa de centro

APOIO CHURRASQUEIRA:

Piso: Cerâmica ou porcelanato

Mobiliário: 03 Mesas com 04 cadeiras cada
02 Poltronas
01 Sofá
02 Mesas laterais

PLAYGROUND:

Piso: Emborrachado

Equipamentos: 01 Bebedouro
03 Equipamentos de playground certificado pela norma vigente

Mobiliário: 02 Bancos
03 Bancos em concreto

SOLARIUM/FITNESS EXTERNO:

Piso: Cerâmica ou porcelanato

Equipamentos: Será entregue 01 estação de academia em inox certificado pela norma vigente

Mobiliário: 01 Bebedouro
02 Duchas
08 Espreguiçadeiras
04 Mesas laterais
02 Bangalôs
08 Poltronas
04 Bancos em concreto

WINE GARDEN:

Piso: Intertravado

Mobiliário: 06 Poltronas
03 Mesas laterais
01 Mesa de centro

LOUNGE LAREIRA:

Piso: Intertravado
Equipamentos: 01 Lareira a lenha
Mobiliário: 02 Sofás
01 Mesa lateral

PRAÇA 1:

Piso: Intertravado
Mobiliário: 02 Bancos

PRAÇA 2:

Piso: Intertravado
Mobiliário: 02 Bancos

CHURRASQUEIRA GOURMET:

Piso: Intertravado
Equipamentos: 01 Bancada em pedra natural com cuba de aço inox
01 Bancada em pedra natural
01 Cervejeira
01 Braseiro
01 Forno para pizza
Mobiliário: 01 Mesa com 08 cadeiras
04 Banquetas

PRAÇA 3:

Piso: Intertravado
Mobiliário: 02 Bancos

PRAÇA 4:

Piso: Intertravado
Mobiliário: 02 Bancos

ESTAR COWORKING:

Piso: Intertravado
Mobiliário: 02 Poltronas
02 Mesas Laterais

PRAÇA DE CHEGADA:

Piso: Intertravado
Mobiliário: 02 Bancos

1.3. ÁREAS EXTERNAS COBERTAS - PAVIMENTO TERREO**PORTARIA:**

Piso: Cerâmica com rodapé
Paredes: Pintura sobre gesso
Teto: Textura sobre laje
Equipamentos: Bancada

**W.C. PORTARIA:**

Piso: Cerâmica
Paredes: Cerâmica em todas as paredes
Teto: Textura sobre laje
Equipamentos: Bacia de louça com caixa acoplada
Lavatório de louça
Metais: Torneira

PULMÃO DE SEGURANÇA:

Piso: Intertravado
Teto: Pintura sobre gesso
Fechamento: Gradil em ferro com pintura

ABRIGO DE LIXO:

Piso: Cerâmica
Paredes: Cerâmica em todas as paredes
Teto: Textura sobre laje

ESCADA DO TRANSFER:

Piso: Cerâmica com rodapé
Paredes: Pintura sobre gesso
Teto: Textura ou pintura sobre laje
Equipamentos: Corrimão em ferro com pintura

HALL/ CIRCULAÇÃO (ELEVADORES):

Piso: Cerâmica ou porcelanato com rodapé
Paredes: Pintura sobre gesso
Teto: Pintura sobre forro de gesso

CASA DE BOMBAS (RESERVATÓRIOS):

Piso: Cimentado
Paredes: Pintura e/ou textura sobre bloco
Teto: Concreto aparente *in natura* ou textura sobre laje

ÁREA DE RESERVATÓRIOS INFERIORES:

Piso: Cimentado
Fechamento: Alambrado sobre base de alvenaria
Teto: Concreto aparente *in natura* ou textura sobre laje

DG:

Piso: Cimentado
Paredes: Pintura e/ou textura sobre bloco
Teto: Concreto aparente *in natura* ou textura sobre laje

CENTRO DE MEDIÇÃO:

Piso: Laje acabada
Paredes: Pintura e/ou textura sobre bloco
Teto: Concreto aparente *in natura* ou textura sobre laje

ESCADA DA TORRE:

Piso: Laje acabada com pintura
Paredes: Pintura e/ou textura sobre bloco
Teto: Textura sobre laje ou concreto aparente *in natura*
Equipamentos: Corrimão em ferro com pintura

ESTACIONAMENTO COBERTO:

Piso: Laje acabada
Vagas: Demarcação das vagas em pintura
Paredes: Pintura e/ou textura sobre bloco
Teto: Concreto aparente *in natura* ou textura sobre laje

CIRCULAÇÃO ESTACIONAMENTO COBERTO:

Piso: Laje acabada
Paredes: Pintura e/ou textura sobre bloco
Teto: Concreto aparente *in natura* ou textura sobre laje

BICICLETÁRIO:

Piso: Cimentado com pintura
Vagas : Demarcação de vagas em pintura
Paredes: Pintura sobre gesso
Teto: Concreto aparente *in natura* ou textura sobre laje

1.4. ÁREAS COMUNS INTERNAS TORRE – PRIMEIRO PAVIMENTO**HALL / CIRCULAÇÃO:**

Piso: Cerâmica ou porcelanato com rodapé
Paredes: Pintura sobre gesso
Teto: Pintura sobre forro de gesso.

ESCADA DO TRANSFER:

Piso: Cerâmica com rodapé
Paredes: Pintura sobre gesso
Teto: Textura ou pintura sobre laje
Equipamentos: Corrimão em ferro com pintura

ESCADA DA TORRE:

Piso: Laje acabada com pintura
Paredes: Pintura e/ou textura sobre bloco
Teto: Concreto aparente *in natura* ou textura sobre laje
Equipamentos: Corrimão em ferro com pintura

SALÃO DE FESTAS:

Piso:	Cerâmica ou porcelanato com rodapé
Paredes:	Pintura sobre gesso e/ou revestimento cerâmico
Teto:	Pintura sobre forro de gesso
Equipamentos:	Bancada em pedra natural Bancada em pedra natural com cuba de aço inox 01 Cervejeira 01 Fogão 01 Geladeira
Metais:	Torneira
Mobiliário:	03 Mesas com 02 cadeiras cada 01 Mesa para bolo 03 Sofás Assento estofado 01 Puff hexagonal 03 Banquetas 03 Mesas de centro 04 Mesas de apoio 02 Aparadores 01 Poltrona 01 Gabinete Banco em alvenaria
Decoração:	Espelhos Vasos

W.C. E W.C. PCD DO SALÃO DE FESTAS:

Piso:	Cerâmica ou porcelanato com rodapé
Paredes:	Pintura sobre gesso
Teto:	Textura sobre laje ou pintura sobre forro de gesso
Equipamentos:	Tampo em pedra natural Cuba em louça Bacia de louça com caixa acoplada
Metais:	Torneira Barras de apoio (somente no W.C. PCD)

CHURRASQUEIRA:

Piso:	Cerâmica ou porcelanato com rodapé
Equipamentos:	01 Bancada em pedra natural com cuba de aço inox
	01 Coifa
	01 Churrasqueira a gás
	01 Geladeira
	01 Cervejeira
Mobiliário:	01 Mesa com 06 cadeiras
	02 Mesas com 02 cadeiras
	01 Mesa de centro
	01 Aparador em mdf
	01 Gabinete
	02 Poltronas
	01 Mesa para bolo
	02 Sofás
	Banco em alvenaria
Decoração:	Assento estofado
	04 Puffs

W.C. E W.C. PCD DA CHURRASQUEIRA:

Piso:	Cerâmica ou porcelanato com rodapé
Paredes:	Pintura sobre gesso
Teto:	Textura sobre laje ou pintura sobre forro de gesso
Equipamentos:	Tampo em pedra natural
	Cuba em louça
	Bacia de louça com caixa acoplada
Metais:	Torneira
	Barras de apoio (somente no W.C. PCD)

SALÃO DE JOGOS/GAMES:

Piso:	Vinílico com rodapé
Paredes:	Pintura sobre gesso
Teto:	Pintura sobre forro de gesso
Equipamentos:	02 TVs
	01 Suporte para tv
Decoração:	01 Cockpit simulador
	01 Volante
	02 Racks em mdf
	01 Sofá
	01 Mesa de centro
	01 Mesa de pebolim
	01 Fliperama
	Prateleira

WC PCD (SALÃO DE JOGOS):

Piso: Cerâmica ou porcelanato com rodapé
Paredes: Pintura sobre gesso
Teto: Textura sobre laje ou pintura sobre forro de gesso
Equipamentos: Tampo em pedra natural
Cuba em louça
Bacia de louça com caixa acoplada
Metais: Torneira
Barras de apoio

COPA:

Piso: Cerâmica ou porcelanato com rodapé
Paredes: Pintura sobre gesso
Teto: Pintura sobre forro de gesso
Equipamentos: Bancada e cuba em aço inox ou mármore sintético
01 Geladeira
Metais: Torneira

DEPÓSITO:

Piso: Cerâmica ou porcelanato com rodapé
Paredes: Pintura sobre gesso
Teto: Textura sobre laje

SALA DE PRESSURIZAÇÃO:

Piso: Cimentado
Paredes: Pintura sobre gesso
Teto: Concreto aparente *in natura* ou textura sobre laje

VESTIÁRIOS:

Piso: Cerâmica ou porcelanato com rodapé
Paredes: Cerâmica
Teto: Textura sobre laje ou pintura sobre forro de gesso
Equipamentos: Tampo em pedra natural
Cuba em louça
Bacia de louça com caixa acoplada
Metais: Torneira e Chuveiro
Barras de apoio (somente para p vestiário PCD) e assento para chuveiro

EASY MARKET – SISTEMA “PAY PER USE”:

Piso: Cerâmica ou porcelanato com rodapé
Paredes: Pintura sobre gesso
Teto: Pintura sobre forro de gesso e/ou textura sobre laje
Equipamentos: 02 Geladeiras Expositora de bebidas vertical

COWORKING:

Piso:	Cerâmica ou porcelanato com rodapé
Paredes:	Pintura sobre gesso
Teto:	Pintura sobre forro de gesso
Equipamentos:	01 TV e suporte 01 Pannel em madeira 01 Microondas 01 Cervejeira 01 Cafeteira
Mobiliário:	01 Mesa com 04 cadeiras 04 Mesas com 01 cadeira (cada) 02 Bancos iron 01 Aparador 02 Mesas de centro 01 Banco em alvenaria
Decoração:	Prateleiras Almofadas

WC PCD (COWORKING):

Piso:	Cerâmica ou porcelanato com rodapé
Paredes:	Pintura sobre gesso
Teto:	Textura sobre laje ou pintura sobre forro de gesso
Equipamentos:	Tampo em pedra natural Cuba em louça Bacia de louça com caixa acoplada
Metais:	Torneira Barras de apoio

SPORT BAR

Piso:	Vinílico com rodapé
Paredes:	Pintura sobre gesso e/ou revestimento cerâmico
Teto:	Pintura sobre forro de gesso
Equipamentos:	Bancada em pedra natural com cuba de aço inox 01 Cervejeira 01 Projetor com suporte
Metais:	Torneira
Mobiliário:	01 Mesa de poker 06 cadeiras 02 Mesas de cartado com 02 cadeiras (cada) 02 Sofás 02 Mesas de apoio bistrô 09 Banquetas 01 Poltrona 01 Mesa de apoio
Decoração	Vaso Futton Prateleiras

LAVANDERIA COLETIVA DE APOIO – SISTEMA “PAY PER USE”:

Piso: Cerâmica ou Porcelanato com rodapé
Paredes: Pintura sobre gesso e revestimento cerâmico
Teto: Pintura sobre forro de gesso
Equipamentos: Bancada em pedra natural
02 Lavadoras
01 Secadora
01 Tanque de encaixe
Metais: Torneira
Decoração: 05 Banquetas
01 Bancada alta
01 Sofá
Prateleiras
Cabideiro

FITNESS:

Piso: Emborrachado com rodapé
Paredes: Pintura sobre gesso e/ou revestimento vinílico
Teto: Pintura sobre forro de gesso
Equipamentos: 01 TV e suporte
01 Cadeira flexora
01 Cadeira extensora
01 Estação multifuncional
01 Esteira
01 Bicicleta ergométrica
01 Gaiola de agachamento
01 Banco supino
01 Kit de anilhas e suporte
01 Kit de halteres e suporte
01 Espalдар
Decoração: Espelhos
Painel em mdf

WC PCD (FITNESS):

Piso: Cerâmica ou porcelanato com rodapé
Paredes: Pintura sobre gesso
Teto: Textura sobre laje ou pintura sobre forro de gesso
Equipamentos: Tampo em pedra natural
Cuba em louça
Bacia de louça com caixa acoplada
Metais: Torneira
Barras de apoio

SALA MULTIUSO:

Piso: Emborrachado com rodapé
Paredes: Pintura sobre gesso
Teto: Pintura sobre laje
Equipamentos: 01 Gaiola crossfit
01 Caixa para salto
01 Argola de ginastica
01 Corda
03 Wall Ball
01 Power bag
01 Espalдар
01 Saco de pancada e suporte

DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA:

Piso: Cerâmica ou porcelanato com rodapé
Paredes: Pintura sobre forro de gesso
Teto: Textura/pintura sobre laje
Equipamentos: Tanque em mármore sintético

BRINQUEDOTECA:

Piso: Vinílico com rodapé
Paredes: Pintura sobre gesso
Teto: Pintura sobre forro de gesso
Equipamentos: 01 TV e suporte
01 Piscina de bolinhas
Decoração: Espumado Geométrico
01 Cavalinho de balanço
01 Escorregador em mdf
01 Mesa com 04 cadeiras
01 Rede Cadeira
01 Arara Brinquedo
EVA
Puff
Estante
Futton

WC PCD (BRINQUEDOTECA):

Piso: Cerâmica ou porcelanato com rodapé
Paredes: Pintura sobre gesso
Teto: Textura sobre laje ou pintura sobre forro de gesso
Equipamentos: Tampo em pedra natural
Cuba em louça
Bacia de louça com caixa acoplada
Metais: Torneira
Barras de apoio

PET CARE:

Piso:	Cerâmica ou porcelanato com rodapé
Paredes:	Pintura sobre gesso e/ou revestimento cerâmico
Teto:	Pintura sobre forro de gesso
Equipamentos:	Bancada em pedra natural 02 Estruturas de grade com portão 01 Máquina de lavar 01 Secador 01 Chuveiro elétrico Nicho em mdf

1.5. ÁREAS COMUNS INTERNAS TORRES – PAVIMENTO TIPO**HALL DO TIPO E CIRCULAÇÃO:**

Piso:	Cerâmica ou porcelanato com rodapé
Parede:	Pintura sobre gesso
Teto:	Textura sobre laje e/ou pintura sobre forro de gesso

ÁREA TÉCNICA:

Piso:	Cimentado
Paredes:	Pintura e/ou textura sobre bloco
Teto:	Concreto aparente <i>in natura</i>

ESCADA DA TORRE:

Piso:	Laje acabada com pintura
Paredes:	Pintura e/ou textura sobre bloco
Teto:	Concreto aparente <i>in natura</i> ou textura sobre laje
Equipamentos:	Corrimão em ferro com pintura

2. DEPENDÊNCIAS DE USO PRIVATIVO

As áreas privativas serão entregues conforme descrição a seguir:

2.1. ÁREA PRIVATIVA - APARTAMENTO 1º PAVIMENTO E TIPO**SALA DE ESTAR E JANTAR:**

Piso:	Laje acabada
Parede:	Pintura sobre gesso
Teto:	Pintura ou textura sobre laje acabada

CIRCULAÇÃO:

Piso:	Laje acabada
Paredes:	Pintura sobre gesso
Teto:	Pintura ou textura sobre laje acabada

DORMITÓRIOS:

Piso:	Piso laminado
Parede:	Pintura sobre gesso
Teto:	Pintura ou textura sobre laje acabada

COZINHA:

Piso: Laje acabada
Parede: Barrado cerâmico sobre a bancada e, no restante e demais paredes, pintura sobre gesso
Teto: Textura ou pintura sobre laje e pintura sobre sanca de gesso
Equipamentos: Bancada em pedra natural com cuba em aço inox
Metais: Torneira

ÁREA DE SERVIÇO:

Piso: Cerâmica com rodapé
Parede: Cerâmica na parede hidráulica e na lateral do shaft, nas demais paredes, pintura sobre gesso.
Teto: Textura e/ou pintura sobre laje e sanca de gesso com pintura
Equipamentos: Tanque em mármore sintético ou louça
Metais: Torneira

BANHO:

Piso: Cerâmica com rodapé
Paredes: Cerâmica na parede hidráulica e no box, nas demais paredes, pintura sobre gesso
Teto: Pintura sobre forro de gesso
Equipamentos: Bacia de louça com caixa acoplada
Lavatório com bancada em pedra natural e cuba de louça
Metais: Torneira

2.2. ÁREA PRIVATIVA – APARTAMENTO ADAPTADO PARA PCD

Será executado conforme exigência da Norma ABNT 9050 vigente e das leis municipais, estaduais e federais obrigatórias.

SALA DE ESTAR E JANTAR:

Piso: Laje acabada
Paredes: Pintura sobre gesso
Teto: Pintura ou textura sobre laje acabada

ROUPARIA:

Piso: Laje acabada
Paredes: Pintura sobre gesso
Teto: Pintura ou textura sobre laje acabada

DORMITÓRIO:

Piso: Piso laminado
Parede: Pintura sobre gesso
Teto: Pintura ou textura sobre laje acabada

COZINHA:

Piso:	Laje acabada
Parede:	Barrado cerâmico sobre a bancada e, no restante e demais paredes, pintura sobre gesso.
Teto:	Pintura sobre laje e pintura sobre sanca de gesso
Equipamentos:	Bancada em pedra natural com cuba em aço inox
Metais:	Torneira

ÁREA DE SERVIÇO:

Piso:	Cerâmica com rodapé
Parede:	Cerâmica na parede hidráulica e lateral do tanque. Nas demais paredes, pintura sobre gesso.
Teto:	textura ou pintura sobre laje e sanca de gesso com pintura
Equipamentos:	Tanque em louça ou mármore sintético
Metais:	Torneira

BANHO:

Piso:	Cerâmica
Paredes:	Cerâmica em todas as paredes
Teto:	Pintura sobre forro de gesso
Equipamentos:	Bacia de louça com caixa acoplada Lavatório de louça
Metais:	Torneira Barras de apoio e assento para chuveiro

3. SISTEMAS CONSTRUTIVOS

3.1. SISTEMA ESTRUTURAL

O empreendimento será executado em **ALVENARIA ESTRUTURAL**, de acordo com o projeto e atendendo às normas vigentes.

Por exigência do sistema construtivo são **PROIBIDAS** quaisquer alterações tais como: quebras, demolições de paredes, aberturas de vãos, alterações nos pontos elétricos e hidráulicos ou instalação de aparelhos de ar-condicionado em locais não especificados em projeto após o recebimento da unidade, pois comprometerão a estabilidade da estrutura da edificação e poderão causar patologias.

3.2. VEDAÇÕES

As paredes não estruturais de vedação serão executadas em alvenaria de blocos de concreto e/ou fechamento em *drywall* ou material similar conforme projeto executivo.

3.3. FUNDAÇÕES

As fundações serão executadas de acordo com projeto realizado por profissional devidamente capacitado.

3.4. COBERTURAS

As coberturas das torres serão em telhas de fibrocimento ou em laje impermeabilizada ou ambas as soluções (a ser especificado em projeto arquitetônico).

Nas edificações de apoio, a cobertura poderá ser executada em laje impermeabilizada, laje com cobertura de fibrocimento ou telhado em estrutura de madeira e/ou metálica e cobertura em telha cerâmica (a ser especificado em projeto arquitetônico).

4. ACABAMENTOS

4.1. FORROS E COBERTURAS

Os forros serão executados em placas de gesso liso nos ambientes previstos com acabamento em pintura. A existência de forros e/ou sancas nos ambientes dependerá da necessidade, conforme projetos executivos.

4.2. ESQUADRIAS E VIDROS

As unidades terão seus caixilhos em alumínio com persiana de enrolar e com vidros lisos e incolores, exceto nos banheiros que terão vidros do tipo fantasia. As portas de acesso às áreas externas também serão em alumínio.

4.3. ESQUADRIAS DE MADEIRA

As portas e batentes das unidades privativas e algumas áreas internas comuns (conforme especificado em projeto executivo) terão acabamento liso em madeira e/ou em MDF.

4.4. FERRAGENS

As maçanetas e dobradiças das esquadrias de madeira terão acabamento cromado ou pintado.

4.5. ACABAMENTOS ELÉTRICOS

Os espelhos (interruptores e tomadas) serão em policarbonato e/ou poliestireno em todos os ambientes.

4.6. LOUÇAS

As louças serão fabricadas em cerâmica e/ou mármore sintético. A bacia terá caixa acoplada. Para ambientes adaptados à PCD serão previstos equipamentos específicos, de acordo com a NBR 9050 em sua versão vigente na data do protocolo do Projeto em Prefeitura.

4.7. METAIS

Os metais serão entregues com acabamento cromado. As torneiras serão entregues com arejadores. Para ambientes adaptados à PCD serão previstos equipamentos específicos, de acordo com a NBR 9050 em sua versão vigente na data do protocolo do Projeto em Prefeitura.

4.8. REVESTIMENTOS CERÂMICOS

As cerâmicas e porcelanatos terão acabamento acetinado ou brilhante ou fosco ou antiderrapante. A dimensão e a cor dos revestimentos serão conforme especificação do projeto executivo de arquitetura. As características físicas e químicas dos revestimentos atenderão às especificações técnicas da norma pertinente em sua versão vigente na data do protocolo do Projeto em Prefeitura.

4.9. ILUMINAÇÃO

Serão entregues as luminárias das áreas comuns, conforme especificação do projeto executivo de Arquitetura e/ou Paisagismo.

4.10. PORTÕES E GRADIS

A automatização dos portões da garagem e da entrada de pedestres será instalada e entregue em funcionamento (ambos com controle na guarita).

Os portões e gradis ornamentais do empreendimento serão executados em ferro com pintura, conforme desenho previamente definido em projeto. Não serão entregues controles individuais.

4.11. SOLEIRAS / BAGUETES

Nos ambientes serão instaladas soleiras e baguetes em pedra natural ou no mesmo material do piso, sempre que houver mudança de piso e/ou sistema de impermeabilização.

4.12. PEITORIL / PINGADEIRA

Serão instalados peitoris em pedra natural nos caixilhos que possuem face para áreas externas.

4.13. IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ÁREAS MOLHADAS

O banheiro e a área de serviço das unidades serão entregues com impermeabilização sob o piso cerâmico.

Demais ambientes da unidade não serão impermeabilizadas e não sendo resistentes a lâmina d'água.

4.14. FACHADAS

As fachadas serão acabadas com textura sobre massa única.

As divisas serão executadas em alambrado, gradil, em bloco de concreto com pintura ou textura, alvenaria, muro pré-moldado ou similar e terão altura conforme projeto de arquitetura.

Conforme Instrução Técnica 09/19 de 04 de julho de 2020 do Corpo de Bombeiros de SP, não poderão ser executados fechamentos em vidro nos terraços. O Descumprimento está sujeito a não renovação do AVCB.

5. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS

5.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serão executadas e entregues conforme projeto específico que deverá atender às exigências municipais, da concessionária local e das normas vigentes.

5.2. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serão executadas conforme projeto específico que deverá atender às exigências municipais, da concessionária local e das normas vigentes. Será entregue previsão para medição individualizada.

5.3. INSTALAÇÕES DE GÁS

Serão executadas conforme projeto específico que deverá atender às exigências municipais, da concessionária local e das normas vigentes. Será entregue previsão para medição individualizada. Os medidores individuais ficarão a cargo dos adquirentes das unidades.

5.4. AQUECIMENTO DE ÁGUA

Para aquecimento dos chuveiros das unidades privativas serão entregues ponto e tubulação para aquecimento a gás, determinados conforme dimensionamento do projeto de instalações e normas vigentes. Não serão entregues o chuveiro e o aquecedor de passagem a gás.

5.5. SINAL DE TV

Será executada a infraestrutura (tubulação seca) para futura instalação de telefone e TV a cabo, que ficará a cargo do proprietário e/ou do Condomínio.

Serão entregues os seguintes pontos:

- ✓ TV: 01 ponto em um dormitório e 01 ponto na sala de estar.

5.6. SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA

Será entregue um sistema eletrônico sem fios para comunicação interna (interfonia) que fará a comunicação da portaria com um telefone fixo e/ou um celular do proprietário.

Não contempla fornecimento de aparelhos.

Para a comunicação das unidades PCD, áreas de convivência e escadaria (reco para cadeirante) será entregue um sistema convencional analógico com fios e serão fornecidos os aparelhos.

5.7. EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

Serão instalados todos os equipamentos necessários ao combate e prevenção a incêndios, conforme normas e exigências do Corpo de Bombeiros e projeto aprovado no mesmo.

5.8. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

O empreendimento será dotado de sistema de proteção contra descargas atmosféricas conforme detalhes e especificações do projeto de instalações elétricas e normas vigentes.

5.9. AR-CONDICIONADO

Para as unidades privativas **NÃO** está prevista carga elétrica para ar-condicionado e **NÃO** será permitida a instalação de nenhum tipo de equipamento, mesmo a cargo do proprietário ou condomínio. Para as áreas de lazer cobertas e a portaria será previsto carga/dimensionamento e dreno para aparelho tipo split, estando excluídos a rede frigorígena e cabeamento. Os aparelhos das áreas de lazer cobertas e da portaria não estão inclusos e deverão ser instalados pelo condomínio.

6. OBSERVAÇÕES GERAIS

- a) No interesse do bom andamento da obra, a Construtora poderá substituir os equipamentos ou materiais que faltarem no mercado na época de sua aquisição ou que se tornarem inacessíveis desde que mantida a mesma qualidade, podendo inclusive as áreas comuns sofrer pequenas alterações ditadas pela melhor solução técnica ou estética.
- b) Materiais naturais como pedras e madeiras, estão sujeitos a diferenças de tonalidades.
- c) Os layouts, mobiliários, cores, paginações de acabamentos, e vegetação apresentados nas imagens de vendas e maquete do empreendimento são ilustrativos. A Construtora reserva-se o direito de atualizar a estética da decoração e do paisagismo desses ambientes, bem como de substituir elementos por necessidades técnicas. Em virtude do grande número de lançamentos de materiais e equipamentos novos, ou de produtos que tenham saído de linha na época da construção, a Construtora reserva-se o direito de substituir alguns dos itens apresentados neste memorial por outros de qualidade equivalente.
- d) As imagens, ilustrações, artes, perspectivas, plantas humanizadas e maquetes referentes ao imóvel apresentadas no stand de vendas, folders, material publicitário, outdoors, anúncios ou qualquer outra forma de veiculação são ilustrativas e artísticas, podendo apresentar variações em relação à obra final em função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequabilidades técnicas ou do atendimento a postulados legais.
- e) As áreas comuns serão entregues mobiliadas conforme previsto neste memorial descritivo.
- f) Não está prevista a execução de ralo nas cozinhas.

- g) Os quadros de luz, tomadas, interruptores e registros de comando das instalações hidráulicas, poderão estar localizados em locais diferentes daqueles representados no modelo do stand de vendas.
- h) As instalações elétricas preveem pontos de tomada com voltagens pré-definidas (110V). Não é possível a alteração da voltagem das mesmas.
- i) Recomendamos a instalação de fogão de quatro bocas.
- j) Não está prevista infraestrutura para instalação de coifa na cozinha. O empreendimento oferece ponto elétrico para instalação de depurador de ar.
- k) As dimensões assinaladas nas plantas de vendas são de face a face com acabamento. Poderão ocorrer variações de ordem técnica nos projetos e na execução em até 5% conforme disposto no Art.500 do Código Civil Brasileiro.
- l) Não serão permitidas visitas à obra, por parte dos senhores adquirentes. O Departamento Comercial da Construtora enviará comunicado agendando uma visita coletiva em data oportuna, se necessário.
- m) As condições de garantia, uso e manutenção do imóvel são as constantes no manual do proprietário e manual do síndico, que serão entregues junto com as chaves da unidade privativa.